

		Report	9,91
Les lames	Sapin blanchi sans assemblage de 0,07/0,27	14 m ² à 0,48	6,72
La peinture	Peinture à l'huile en couleurs communes sur 3 couches	6 m ² à 0,72	4,32
		Total pour 1,5 m	20,95
		Pour 120 mètres de longueur	1676,00

II _ Les portes à claire-voie en chêne (ouverture 3 m - hauteur 2 m)
Pour une porte :

La mise en place	Manoeuvre	4 h à 0.40	1,60
	Béton N° 2	1 m ³ à 16,30	16,30
Les poteaux de 0,15/0,15	Charpente avec assemblage en chêne équarri à vives arêtes	0,2 m ³ à 169	33,80
Le bâti	Chêne blanchi avec assemblage de 0,10/0,054	23,00 à 1,65	37,95
	Chêne blanchi sans assemblage de 0,07/0,027	28,00 à 0,68	19,04
Les gonds, pentures et volets	Gros fer M° 2 mis en place	40 kg à 0,68	24,40
La peinture	Peinture à l'huile en couleurs communes sur 3 couches	12 m ² à 0,72	8,64
	Une serrure		4,40
	Un verrou		1,10
	Total pour une porte		147,23
	Trois portes semblables		441,69
		Total	2264,92
	Rabais 11,1%		251,41
			2013,51
	Frais imprévus et surveillance		206,49
	Somme pareille		2220,00
	3° Isoler le casernement du cavalier montant à		420,00
	I_ La fermeture des gaines du rez-de-chaussée		
	Pour une barrière à claire-voie avec partie ouvrante		
Le bâti	Charpente en sapin équarri à vive arête	0,08 m ³ à 97.5	7,80

